

BILANS TERENU W OBSZARZE OPRACOWANIA:


○ OBSZAR OPRACOWANIA	1120,00m ²
○ POWIERZCHNIA ZABUDOWY	-----
○ ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	65,00m ²
○ POW. NIEUTWARDZONA BEZPIECZNA Z PIASKU	92,00m ²
○ POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE GRUNT RODZIMY (TRAWIASTE I GLEBOWE)	963,00m ²

GRANICE działek 1041/10 i 1042/6

OBSZAR OPRACOWANIA pow. 1120m²

URZĄDZENIA:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------|
| 1- | ZESTAW LINOWY | 1 SZT. |
| 2- | KARUZELA | 1 SZT. |
| 3- | KIWAK PODWÓJNY | 1 SZT. |
| 4- | PANEL MUZYCZNY (1) | 1 SZT. |
| 5- | PANEL MUZYCZNY (2) | 1 SZT. |
| 6- | ZESTAW ZABAWOWY (1) | 1 SZT. |
| 7- | ZESTAW ZABAWOWY (2) | 1 SZT. |
| 8- | ŁAWKA Z OPARCIEM | 1 SZT. |
| 9- | TABLICA Z REGULAMINEM | 1 SZT. |
| 10- | KOSZ | 1 SZT. |



NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

UKŁAD WYTYCZYĆ WZGLĘDEM PUNKTU GRANICZNEGO "A" ZGODNIE Z PLANSZĄ WYMIAROWĄ RYSUNEK 2A.

UWAGI:
ZACHOWANO WYMAGANE W WT 2020 ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ:
WZGLĘDEM OKIEN POMIESZCZEŃ NA POBYT LUDZI,
I WZGLĘDEM ULICY ODLEGŁOŚĆ WYNOŚI PONAD 10,00m.
W ODLEGŁOŚCI 10,00m OD PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ NIE SĄ TAKŻE ZLOKALIZOWANE PARKINGI, ANI MIEJSCA GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH.

PAS BEZ MOŻLIWOŚCI LOKALIZOWANIA URZĄDZEŃ SZER. 10 M OD OKIEN Z POMIESZCZENIAMI NA POBYT LUDZI

NIEBIESKIE PRZEKRZEŚLENIE - WZAJEMNIE RÓWNOLEGLE


DZIAŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ W STREFIE OCHRONY KULTUROWO-KRAJOBRAZOWEJ

URZĄDZENIA 1,7 ZOSTANĄ UMIEJSCOWIONE NA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU GR. 0,3m O GRUBOŚCI ZIARNA 0,2 DO 2,0 mm POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZLOKALIZOWANE NA GRUNCIE NATURALNYM RODZIMYM: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA LUB GLEBOWA.

- strefa ochronna gazociągu a=1,0m
- strefa ochronna wodociągu b= 1,0m

strefa ochronna linii kablowej teletechnicznej i linii energetycznej enn wynosi c = 0,5m (wniosek - urządzenia zlokalizowane poza strefami bezpieczeństwa linii kablowych)

DOMIARY SPRAWDZAJĄCE
ODLEGŁOŚĆ NAJBLIŻSZEGO URZĄDZENIA OD:



○ lokalizacja fundamentowania urządzeń w miejscach zbliżeń do strefy ochronnej sieci gazowej wniosek: poza strefą, brak kolizji

SŁAWOMIRA GAJEWSKA, UL. O.M.KOLBE 18/1, 64-920 PIŁA, TELEFON: 605 982 870		BRANŻA: architek.
OBIEKT:	Lokalizacja urządzeń małej architektury w miejscu publicznym Budowa placu sportowo-rekreacyjnego dz.1041/10, 1042/6 obr.0004 Wola Różanecka, jedn.ewid. 060212_5 Tarnogród	STADIUM: P.B.
KATEGORIA	(VIII) – inne obiekty budowlne	DATA: 12.2020
INWESTOR:	Gmina Tarnogród	SKALA: 1: 500
TEMAT:	Projekt zagospodarowania terenu z analizą obszaru oddziaływania	RYS.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. S. Gajewska OKK/UpB/4/2006 projek. br. arch. w pełnym zakresie	1A